CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD								
	SUBCAPÍTULO 14.01 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN								
	APARTADO 14.01.01 CABLEADO								
14.01.01.01	m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x35mm²+1x16mm² RZ1-K(AS) Cu								
	Derivación individual constituida por conductores unipolares de cobre RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 de 35 mm² de sección(16mm² para tierra) y aislamiento tipo 0,6/1 kV. Montado bajo tubo, incluyendo ángulos y accesorios de montaje, de cajas de registro y regletas de conexión.Totalmente montado y conectado.								
	RZ1-K(AS)	1	25,00			27,50	a*b*1.1		
							27,50	23,92	657,80
14.01.01.02	m LÍNEA ALIMENTACIÓN RECEPTOR unipolar 25mm² RZ1-K(AS) Cu								
	Metro de cable para alimentación a receptor constituido por conductores unipolares de cobre RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 de 25 mm² de sección y aislamiento tipo 0,6/1 kV. Montado bajo tubo o bandeja, incluyendo ángulos y accesorios de montaje, de cajas de registro y regletas de conexión.Totalmente montado y conectado.								
	RZ1-K(AS)	1	200,00			220,00	a*b*1.1		
							220,00	6,24	1.372,80
14.01.01.03	m LÍNEA ALIMENTACIÓN RECEPTOR unipolar 16mm² RZ1-K(AS) Cu								
	Metro de cable para alimentación a receptor constituido por conductores unipolares de cobre RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 de 16 mm² de sección y aislamiento tipo 0,6/1 kV. Montado bajo tubo o bandeja, incluyendo ángulos y accesorios de montaje, de cajas de registro y regletas de conexión.Totalmente montado y conectado.								
	TT	1	100,00			110,00	a*b*1.1		
							110,00	5,20	572,00
14.01.01.04	m LÍNEA ALIMENTACIÓN RECEPTOR unipolar 10mm² RZ1-K(AS) Cu								
	Metro de cable para alimentación a receptor constituido por conductores unipolares de cobre RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 de 10 mm² de sección y aislamiento tipo 0,6/1 kV. Montado bajo tubo o bandeja, incluyendo ángulos y accesorios de montaje, de cajas de registro y regletas de conexión.Totalmente montado y conectado.								
	LA2	1	40,00			44,00	a*b*1.1		
	LA2	1	10,00			11,00	a*b*1.1		
							55,00	4,16	228,80
14.01.01.05	m LÍNEA ALIMENTACIÓN RECEPTOR unipolar 6mm² RZ1-K(AS) Cu								
	Metro de cable para alimentación a receptor constituido por conductores unipolares de cobre RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 de 6 mm² de sección y aislamiento tipo 0,6/1 kV kV. Montado bajo tubo o bandeja, incluyendo ángulos y accesorios de montaje, de cajas de registro y regletas de conexión.Totalmente montado y conectado.								
	RZ1-K(AS)	1	1,00			1,00			
	TT	1	1,00			1,00			
							2,00	4,16	8,32
14.01.01.06	m LÍNEA ALIMENTACIÓN RECEPTOR unipolar 4mm² H07Z1-K(AS) Cu								
	Metro de cable para alimentación a receptor constituido por conductores unipolares de cobre H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 de 4 mm² de sección y aislamiento750V. Montado bajo tubo o bandeja, incluyendo ángulos y accesorios de montaje, de cajas de registro y regletas de conexión.Totalmente montado y conectado.								
	H07Z1-K(AS)	1	40,00			44,00	a*b*1.1		
							44,00	4,16	183,04
14.01.01.07	m LÍNEA ALIMENTACIÓN RECEPTOR unipolar 2,5mm² H07Z1-K(AS) Cu								
	Metro de cable para alimentación a receptor constituido por conductores unipolares de cobre H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm² de sección y aislamiento 750V. Montado bajo tubo o bandeja, incluyendo ángulos y accesorios de montaje, de cajas de registro y regletas de conexión.Totalmente montado y conectado.								
	H07Z1-K(AS)	1	1.990,00			2.189,00	a*b*1.1		

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Baño	1	950,00			1.045,00	a*b*1.1		
							3.234,00	1,04	3.363,36
14.01.01.08	m LÍNEA ALIMENTACIÓN RECEPTOR unipolar 2,5mm² RZ1-K(AS) Cu								
	Metro de cable para alimentación a receptor constituido por conductores unipolares de cobre RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 de 2,5 mm² de sección y aislamiento tipo 0,6/1 kV. Montado bajo tubo, bandeja o al aire, incluyendo ángulos y accesorios de montaje, de cajas de registro y regletas de conexión.Totalmente montado y conectado.								
	RZ1-K(AS)	1	100,00			110,00	a*b*1.1		
	TT	1	50,00			55,00	a*b*1.1		
							165,00	1,04	171,60
14.01.01.09	m LÍNEA ALIMENTACIÓN RECEPTOR unipolar 1,5mm² RZ1-K(AS) Cu								
	Metro de cable para alimentación a receptor constituido por conductores unipolares de cobre RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm² de sección y aislamiento 0,6/1 kV. Montado bajo tubo, bandeja o al aire, incluyendo ángulos y accesorios de montaje, de cajas de registro y regletas de conexión. Totalmente montado y conectado.								
	RZ1-K(AS)	1	1.150,00			1.265,00	a*b*1.1		
	TT	1	575,00			632,50	a*b*1.1		
							1.897,50	1,04	1.973,40
14.01.01.10	m LÍNEA ALIMENTACIÓN RECEPTOR unipolar 1,5mm² H07Z1-K(AS) Cu								
	Metro de cable para alimentación a receptor constituido por conductores unipolares de cobre H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 de 1,5 mm² de sección y aislamiento 750V. Montado bajo tubo o bandeja, incluyendo ángulos y accesorios de montaje, de cajas de registro y regletas de conexión.Totalmente montado y conectado.								
	H07Z1-K(AS)	1	70,00			77,00	a*b*1.1		
	TT	1	35,00			38,50	a*b*1.1		
							115,50	1,04	120,12
14.01.01.11	m. BANDEJA UNEX DE 60X100 MM								
	Bandeja de U23X (PVC-M1 RoHS) SERIE 66 de UNEX o equivalente, de color gris lisa, de 60X100 mm, sin separadores, con cubierta REF.66101, con p.p. de accesorios, elmentos de acabado y soportes y montada sobre soportes horizontales.								
	Suelo técnico	1	50,00			50,00			
							50,00	29,12	1.456,00
14.01.01.12	m. TUBO CORRUGADO D=20 mm LIBRE HAL.								
	Tubo termoplástico libre de halógeno D=20mm para montaje en instalaciones empotradas.Estanco, no propagador de la llama e indeformable a los 60ºC.IP-54.Resistencia a la compresión >320N y al impacto >2J. Según IEC 61386-22.Totalmente instalado y conexionado.								
		1	1.490,00			1.639,00	a*b*1.1		
							1.639,00	2,08	3.409,12
14.01.01.13	m. TUBO CORRUGADO D=32 mm LIBRE HAL.								
	Tubo termoplástico libre de halógeno D=32mm para montaje en instalaciones empotradas.Estanco, no propagador de la llama e indeformable a los 60ºC.IP-54.Resistencia a la compresión >320N y al impacto >2J. Según IEC 61386-22.Totalmente instalado y conexionado.								
		1	10,00			11,00	a*b*1.1		
							11,00	5,20	57,20
14.01.01.14	m. TUBO CORRUGADO D=40 mm LIBRE HAL.								
	Tubo termoplástico libre de halógeno D=40mm para montaje en instalaciones empotradas.Estanco, no propagador de la llama e indeformable a los 60ºC.IP-54.Resistencia a la compresión >320N y al impacto >2J. Según IEC 61386-22.Totalmente instalado y conexionado.								
		1	50,00			55,00	a*b*1.1		

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							55,00	5,20	286,00
14.01.01.15	m. TUBO ACERO ENCHUFABLE D=16 mm								
	Tubo rígido de acero, enchufable, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547 según UNE 20324. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles)								
	Subida a luminarias	1	50,00			50,00			
							50,00	5,20	260,00
14.01.01.16	ud AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.								
	Ayuda de albañilería a instalación de electricidad BT e iluminación, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.								
	Ayudas completas	2				2,00			
							2,00	1.079,52	2.159,04
	TOTAL APARTADO 14.01.01 CABLEADO								16.278,60
	APARTADO 14.01.02 PROTECCIONES								
14.01.02.01	ud CUADRO PROTECCIÓN GENERAL								
	Cuadro general de mando y protección, compuesto por dos armarios de estancos con capacidad para alojar 180 elementos, montados y conexionados según unifilar adjunto, con posibilidad de ampliar un 25%. Totalmente terminado y funcionando,compuestos por los siguientes elementos:								
	PIA 2x10 A. 17 ud								
	PIA 2x16 A 28 ud								
	PIA 2x20 A 2 ud								
	PIA 4x16 A 2 ud								
	PIA 4x20 A 2 ud								
	PIA 4x32 A 1 ud								
	PIA 4x40 A 1 ud								
	PIA 4x80 A 1 ud								
	PIA 4x125 A 2 ud								
	Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA tipo AC 2 ud								
	Interr.auto.difer. 2x40 A 30mA tipo AC 12 ud								
	Interr.auto.difer. 4x25 A 30mA tipo AC 2 ud								
	Interr.auto.difer. 4x25A 300mA 2 ud								
	Interr.auto.difer. 4x25 A 30mA clase B 1 ud								
	Bloque. difer. 4x125 A 300 mA 2 ud								
	Limitador de sobret. Combi DZ158PROT 3P+N(400V) 125A 1 ud								
	Arm.puerta 2 ud								
	Pequeño material 3 ud								
		1				1,00			
							1,00	8.196,24	8.196,24
14.01.02.02	ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA								
	Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.O cualquier otra medida necesaria para mejora de tierras existentes.Según R.E.B.T..								
		2				2,00			
							2,00	230,88	461,76
14.01.02.03	ud PARARRAYOS PDC 30 m. Nivel I.								
	Pararrayos electrónico con dispositivo de cebado (PDC) realizado de acuerdo con la UNE 21.186, formado por cabezal de nivel I 30 m., sobre mástil de 6 m. de acero galvanizado y 50 mm. de diámetro, sujeto por doble anclaje. De un sólo bajante de conductor de cobre trenzado de 50 mm2 de sección, sujeto por grapas adecuadas, tubo protector de 3 m. de altura, contador de rayos, puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico puro en arqueta registrable. Totalmente montado y conexio-								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	nado.								
		1				1,00			
							1,00	4.324,32	4.324,32
14.01.02.04	ud					GESTOR ENERGÉTICO			
	Gestor energético CIRCUTOR modelo EDS o equivalente dotado de PowerStudio Embedded con servidor web y XML integrado, que facilita al usuario la consulta de cualquier variable eléctrica al permitir conectar equipos de medida a su bus RS-485, sin necesidad de instalar software alguno. Gracias a su bus de expansión RS-485, el usuario tiene la posibilidad de visualizar cualquier variable procedente de los equipos conectados a éste, pudiendo visualizar incluso la información en tiempo real, en formato de tabla o incluso de gráfico (Data logger). Dispone de 8 entradas digitales libres de tensión y 6 salidas digitales por relé programable. Sus principales características son: Parametrización y gestión de eventos automáticos Sistema de registro de alarmas y gestión de eventos del sistema Alarmas mediante corre-e Puerto RS-485 para conectar hasta 5 equipos CIRCUTOR o similar Conexión Ethernet Centralización de alarmas mediante detección de estados lógicos o centralización de consumos por impulsos Terminal remoto de captación de datos SENTILO Totalemente instalado y funcionando.								
		1				1,00			
							1,00	516,88	516,88
14.01.02.05	ud					ANALIZADOR REDES TRIFÁSICO			
	Analizador de Redes CIRCUTOR CVM-NET4-MC o equivalente para la medida de redes trifásica equilibradas y desequilibradas; diseñado específicamente para adquirir medidas de 4 puntos distintos de la instalación, con una única entrada de tensión trifásica pero con 4 canales trifásicos para entradas de señales de corriente, procedentes de los transformadores eficientes MC. Los datos adquiridos por el analizador se transmiten a través del bus de comunicaciones RS-485 con protocolo Modbus/RTU al SCADA de supervisión. Sus principales caracterísitcas son: Formato de carril DIN de tan solo 6 módulos Lectura de 4 canales trifásicos de corriente mediante transformadores eficientes serie MC (../250mA) Comunicaciones RS-485 (Modbus RTU) 4 Salidas digitales programables Compatibilidad con el software PowerStudio / PowerStudio Scada / PowerStudio Scada Deluxe. Totalemente instalado y funcionando.								
		1				1,00			
							1,00	267,28	267,28
14.01.02.06	ud					TRANSFORMADORES CORRIENTE			
	Transformadores de corriente CIRCUTOR CVM-NET4-MC o equivalente Clase 0,5 potencia 0,1VA. Sus principales caracterísitcas son: Gama de transformadores de 63 a 250 A Secundario 250 mA Compatible con la gama de productos MC de CIRCUTOR Totalemente instalado y funcionando.								
	General	1				1,00			
	Alumbrado	1				1,00			
	Climatización	2				2,00			
	Seguridad	1				1,00			
							5,00	60,32	301,60
	TOTAL APARTADO 14.01.02 PROTECCIONES.....								14.068,08

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	APARTADO 14.01.03 TOMAS Y MECANISMOS								
14.01.03.01	ud			INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMON 27 PLAY					
	Interruptor unipolar sencillo SIMON 27 PLAY o equivalente. Incluye parte proporcional de conductor y tubo hasta caja de registro.Totalmente instalada.								
		14				14,00			
							14,00	19,76	276,64
14.01.03.02	ud			INTERRUPTOR CONMUTADO SIMON 27 PLAY					
	Interruptor conmutado para punto de luz conmutado SIMON 27 PLAY o equivalente .Incluye parte proporcional de conductor y tubo hasta caja de registro.Totalmente instalada.								
		4				4,00			
							4,00	23,92	95,68
14.01.03.03	ud			PUESTO TRABAJO 2TC + 2TC SAI + 3RJ45 SIMONCONECT CIMA 500					
	Caja de tomas para puesto de trabajo empotrada SIMON CONNECT modelo CIMA 500 o equivalente compuesta por dos tomas de corriente Schuko con TT lateral 16 A, 230 V, alimentada desde el servicio normal de color blanco, dos tomas de corriente tipo Schuko con TT lateral 16 A, 230 V, alimentadas desde SAI y tres tomas de comunicacion tipo RJ-45, incluidas las siete bases, parte proporcional de canaletas, tubos, bandejas, cable de voz/datos UTP categoria 6, parte proporcional de circuito eléctrico de 2.5 mm2 H07Z1-K(AS) 450/750 V, pequeño material y mano de obra. Totalmente instalado, montaje y conexionado.								
	Oficinas SEXPE	10				10,00			
							10,00		
	Oficinas SEPE	4				4,00			
							4,00		
							14,00		
							14,00	126,88	1.776,32
14.01.03.04	ud			PUESTO TRABAJO 2TC + 2TC SAI + 2RJ45 SIMONCONECT CIMA 500					
	Caja de tomas para puesto de trabajo empotrada SIMON CONNECT modelo CIMA 500 o equivalente compuesta por dos tomas de corriente Schuko con TT lateral 16 A, 230 V, alimentada desde el servicio normal de color blanco, dos tomas de corriente tipo Schuko con TT lateral 16 A, 230 V, alimentadas desde SAI y dos tomas de comunicacion tipo RJ-45, incluidas las siete bases, parte proporcional de canaletas, tubos, bandejas, cable de voz/datos UTP categoria 6, parte proporcional de circuito eléctrico de 2.5 mm2 H07Z1-K(AS) 450/750 V, pequeño material y mano de obra. Totalmente instalado, montaje y conexionado.								
	Sala Multiusos	2				2,00			
							2,00	116,48	232,96
14.01.03.05	ud			PUESTO TRABAJO 4TC + 4TC SAI + 5RJ45 SIMONCONECT CIMA 500					
	Caja de tomas para puesto de trabajo empotrada SIMON CONNECT modelo CIMA 500 o equivalente compuesta por cuatro tomas de corriente Schuko con TT lateral 16 A, 230 V, alimentada desde el servicio normal de color blanco, cuatro tomas de corriente tipo Schuko con TT lateral 16 A, 230 V, alimentadas desde SAI y cinco tomas de comunicacion tipo RJ-45, incluidas las siete bases, parte proporcional de canaletas, tubos, bandejas, cable de voz/datos UTP categoria 6, parte proporcional de circuito eléctrico de 2.5 mm2 H07Z1-K(AS) 450/750 V, pequeño material y mano de obra. Totalmente instalado, montaje y conexionado.								
	Oficinas SEPE	2				2,00			
							2,00	209,04	418,08
14.01.03.06	ud			BASE ENCHUFE SCHUCO SIMON 27 PLAY 16A(II) +TT					
	Base de enchufe de libre movimiento bajo suelo técnico, con enchufe lateral, tipo schuco de 16A(II) SIMON 27 PLAY o equivalente con toma de tierra. Incluye parte proporcional de conductor y tubo hasta caja de registro. Totalmente instalada.								
	T.C. usos varios	13				13,00			
							13,00		
	Impresoras	5				5,00			
	Fotocopiadoras	4				4,00			
	Puntos de información	2				2,00			
							11,00		
							24,00		
							24,00	17,68	424,32

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.01.03.07	ud	DETECTOR DE MOVIMIENTO 1.000W							
	Detector de movimiento por infrarrojos para todas cargas 1.00W, parametros regulables, posibilidad de actuacion en manual, con salida a relé y ajuste del umbral crepuscular desde 5 a 300 lux, con radio de acción hasta 10m, duración del cierre de relé ajustable desde 5 a 180 seg. Relé de salida NA, 5A (AC1)/2A (AC15), 250V. Totalmente instalado.								
	Detectores presencia	14				14,00			
							14,00		
	Detectores luminosidad	11				11,00			
							11,00		
							25,00		
							25,00	48,88	1.222,00
	TOTAL APARTADO 14.01.03 TOMAS Y MECANISMOS.....								4.446,00
	APARTADO 14.01.04 ALUMBRADO								
14.01.04.01	ud	BLQ.AUTO.EMERGENCIA 60 lm.							
	Luminaria de emergencia autónoma de 60 lúmenes,con LED como fuente luminosa, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería estanca de alta temperatura.Totalmente instalado, incluyendo replanteo, cableado y conexionado.								
		12				12,00			
							12,00	70,72	848,64
14.01.04.02	ud	BLQ.AUTO.EMERGENCIA 160 lm.							
	Luminaria de emergencia autónoma de 160 lúmenes,con LED como fuente luminosa, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería estanca de alta temperatura. Totalmente instalado, incluyendo replanteo cableado y conexionado.								
		5				5,00			
							5,00	107,12	535,60
14.01.04.03	ud	REINSTALACIÓN DE LUMINARIAS PREEXISTENTES							
	Instalación de luminaria lineal preexistente, debidamente conservada tras su retirada inicial, incluso parte proporcional de cableado (renovado, con criterios de mimesis con el entorno), pequeño material y medios auxiliares necesarios para su puesta en funcionamiento. Completamente instalada y funcionando.								
	luminarias lineales prexistentes	1	60,00			60,00			
							60,00	9,36	561,60
14.01.04.04	ud	LUMINARIA LED MICROPRISMAS EFECTO LINEAL 6300 lm							
	Luminaria LED de montaje suspendido en forma lineal, modelo ALGEBRA SYSTEM MP de GRUPPO RANIA o equivalente, con carcasa de lámina de acero plegada, con óptica de microprismas o de efecto lineal; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598; equipado con módulo de LED de 6300 lm, con un consumo de 32,5 W y temperatura de color blanco neutro (4000K), CRI>80, driver interado regulable para sistema DALI; para alumbrado de oficinas. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464 (UGR<19), con difusor microprismático. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, suspensión, conducción del conductor de alimentación integrado y conexionado.								
	*despachos dir.	7				7,00			
							7,00	295,36	2.067,52
14.01.04.05	ud	LUMINARIA LED MICROPRISMAS EFECTO LINEAL 6300 lm-EMERGENCIA							
	Luminaria LED-EMERGENCIA de montaje suspendido en forma lineal, modelo ALGEBRA SYSTEM MP de GRUPPO RANIA o equivalente, con carcasa de lámina de acero plegada, con óptica de microprismas o de efecto lineal; grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN 60598; equipado con módulo de LED de 6300 lm, con un consumo de 32,5 W y temperatura de color blanco neutro (4000K), driver interado regulable para sistema DALI y batería para funcionamiento autónomo durante 1 hora; para alumbrado de oficinas. Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa UNE-EN 12464 (UGR<19), con difusor microprismático. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, suspensión, conducción del conductor de alimentación integrado y conexionado.								
	desp. direcc	2				2,00			
							2,00	529,36	1.058,72

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.01.04.06	ud	DOWNLIGHT EMPOTRABLE LED 20 W							
	Suministro y colocación de luminaria circular tipo downlight para empotrar con equipo led de 20 W/840., 4000K, 2386Lm, 70000h, con cuerpo termoplástico-aluminio y difusor opal con grado de protección IP54, driver interado regulable para sistema DALI. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.								
		25				25,00			
							25,00	39,52	988,00
14.01.04.07	ud	DOWNLIGHT EMPOTRABLE LED 9 W							
	Suministro y colocación de luminaria circular tipo downlight para empotrar con equipo led de 9 W/840., 4000K, 926Lm, 70000h, con cuerpo termoplástico-aluminio y difusor opal con grado de protección IP54, driver interado regulable para sistema DALI. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Según REBT.								
		9				9,00			
							9,00	34,32	308,88
14.01.04.08	ud	PANTALLA ESTANCA LED 35w							
	Luminaria estanca LED DE 35w con protección IP66 clase II,IK08. Longitud 800mm con cuerpo de policarbonato,reflector en acero pintado en blanco, difusor de policarbonato, equipo eléctrico formado por driver interado regulable para sistema DALI. Flujo liuminosos 4.725lm, Temperatura de color 4000K, CRI 80, Tª de trabajo -20/35ºC y una vida útil aproximada de >50.000h. Incluye 3 años de garantía por el fabricante. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.								
		9				9,00			
							9,00	49,92	449,28
	TOTAL APARTADO 14.01.04 ALUMBRADO								6.818,24
	TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN								41.610,92
	SUBCAPÍTULO 14.02 SOTERRAMIENTO LINEA ELÉCTRICA FACHADA								
14.02.01	ud	ARQUETA PREF. REGISTRO IBERDROLA M2-T2 B-125							
	Arqueta de registro troncopiramidal tipo M2-T2 de 990x990x800 mm.(largo x ancho x alto) de medidas interiores, prefabricada de hormigón normalizada por Iberdrola, colocado sobre cama de arena compactada de 15 cm. de espesor, incluida ésta, y con tapa de fundición de 665x665mm para acerado B-125, homologada por Iberdrola Benito o similar.. Totalmente terminada, con tubos de conexión de entrada y salida y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Incluso sellado y enrasado de los tubos entrantes con las paredes interiores de la arqueta.								
		3				3,00			
							3,00	402,48	1.207,44
14.02.02	m	CONDUCTOR XZ1-0,6/1KV 3(1x150)+1x95 Al IBERDROLA							
	Línea de distribución en baja tensión desde punto de conexión en apoyo hasta nueva arqueta, enterrada en el interior de tubo existente en zanja, realizada con cables conductores de 3(1x150)+1x95 mm2 Al XZ1 0,6/1 kV, formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado(XLPE) y cubierta de pololefina(Z1). Colocación de cinta de señalización en todo el trazado, parte proporcional de terminales y emplames, mandrilado y puesta a tierra en los finales de línea de cada circuito y al menos cada 500m. Incluso pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado según normas de Compañía suministradora IBERDROLA.								
		1	18,00			18,00			
							18,00	28,08	505,44
14.02.03	m. 2 TUBOS POLIETILENO CORRUGADO D=200 mm.								
	Canalización formada por 2 tubos de polietileno corrugado de doble pared de 200 mm. de diámetro, en barra, normalizados por Iberdrola, mandrilados, guías, placas de polietileno y cintas de balizamiento; instalados en zanja sobre cama de arena de 5 cm. de espesor y recubierta 10 cm del mismo material sobre la generatriz superior del tubo en zanjas bajo acera, excluida arena, o embebidos en prisma de hormigón con asiento de 5 cm., recubriendo los tubos 10 cm. en el resto de direcciones, excluido el hormigón. Incluso mandrilado, manguitos de unión de los tubos, guía, banda rígida de señalización y cinta de balizamiento.								
		1	18,00			18,00			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							18,00	17,68	318,24
14.02.04	m. TUBO PVC D=75 mm PROTECC P7								
	Tubo de PVC rígido D=75 IP-7 enchufable para montaje grapeado sobre paredes con tapa. Temperatura de utilización -5,+60ºC y no propagador de la llama. Totalmente instalado, incluyendo elementos de fijación,manguitos y conexionado.								
		1	18,00			18,00			
							18,00	10,40	187,20
14.02.05	p.a. APERTURA EXPED. SOTERRAM. + PLIEGOS DESC. + LEGAL.								
	Partida alzada completa por apertura de expediente para soterramiento de línea BT, incluyendo abono de piegos de descargo de la compañía suministradora, así como la posterior legalización de la instalación y todos los trámites necesarios para su puesta en funcionamiento.								
		1				1,00			
							1,00	520,00	520,00
	TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 SOTERRAMIENTO LINEA.....								2.738,32
	SUBCAPÍTULO 14.03 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO								
14.03.01	ud SIST. SOLAR FOTOV. CONEXION RED 5,88 kWp								
	Sistema de energía solar fotovoltaica de 5,88 kWpico sin conexión a red. Consta de 21 paneles solares fotovoltaicos policristalinos, con una potencia pico total de 5880 Wpico, un inversor homologado para conexión a la red española de potencia nominal 5000W y máxima de 5400W, con búsqueda de punto de máxima potencia, salida a 400V en trifásica. Incluso protecciones de sobre tensión, sobre intensidad, fallos de aislamiento, y con desconexión automática por fallo de la red, controlador de vertido cero. Doble contador de entrada y salida con fusibles de protección. Totalmente conectado y funcionando.								
	sistema solar de autoconsumo	1				1,00			
							1,00	10.069,28	10.069,28
	TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 10.069,28								
	TOTAL CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD								54.418,52